


Zubehör

HKV-12

BEST.-NR.: 202575



HKV-4

BEST.-NR.: 202567

HKV-7

BEST.-NR.: 202570

HKV-10

BEST.-NR.: 202573

HKV-5

BEST.-NR.: 202568

HKV-8

BEST.-NR.: 202571

HKV-11

BEST.-NR.: 202574

HKV-6





BEST.-NR.: 202569

HKV-9

BEST.-NR.: 202572

Die wichtigsten Merkmale

- Vormontierter Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen
- Verringerung der Montagezeit durch vormontierte Komponenten
- Einfache Montage der Reglerklemmleiste durch beigelegte Aufnahme
- Schnelle Installation durch aufeinander abgestimmte Komponenten







Typ	HKV-4 BEST.-NR.: 202567	HKV-5 BEST.-NR.: 202568	HKV-6 BEST.-NR.: 202569	HKV-7 BEST.-NR.: 202570
Best.-Nr.	202567	202568	202569	202570

Ausführungen

Anzahl Heizkreise	4	5	6	7
-------------------	---	---	---	---

Hydraulische Daten

Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h




Typ	HKV-8 BEST.-NR.: 202571	HKV-9 BEST.-NR.: 202572	HKV-10 BEST.-NR.: 202573	HKV-11 BEST.-NR.: 202574
Best.-Nr.	202571	202572	202573	202574

Ausführungen

Anzahl Heizkreise	8	9	10	11
-------------------	---	---	----	----

Hydraulische Daten

Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Typ	HKV-12 BEST.-NR.: 202575	
Best.-Nr.	202575	
Ausführungen		
Anzahl Heizkreise	12	
Hydraulische Daten		
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de